

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						DATA BASE:	SINAPI JUN/HO 2019, SETOP ABRIL 2019 E ORSE JUNHO 2019		
EXECUÇÃO DE PISO TATIL ALERTA COM LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO, *20 X 20* CM, E= 2 CM,						UNIDADE:	M		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
SUB-TOTAL								0,00	
MATERIAL									
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.	FONTE	CODIGO	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO		M2	0,200	SINAPI	38135		35,70	7,14	
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	9,330	SINAPI	1379		0,37	3,45	
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	0,032	SINAPI	370		66,67	2,15	
SUB-TOTAL								12,74	
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL	
								0,00	
SUB-TOTAL								0,00	
MÃO DE OBRA									
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.	FONTE	CODIGO	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
PEDREIRO		H	0,800	SINAPI	4750		14,51	11,61	
AUXILIAR DE PEDREIRO		H	0,670	SINAPI	6127		10,06	6,74	
SUB-TOTAL								18,35	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,0000	CUSTO						31,09
TOTAL - R\$								31,09	
BDI %								1,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								31,09	

GABRIEL VINICIUS MARTINS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 230779/D

WELSON GONÇALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL