



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAPONVAR	895627/2019	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAPONVAR				
1.	MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAPONVAR		-	
1.1.	ALAMBRADO- FRENTE E FUNDO		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,07	
1.1.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,07	
1.1.3.	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")	M2	864,00	
1.2.	ALAMBRADO- LATERAIS		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,06	
1.2.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,06	
1.2.3.	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")	M2	705,00	
1.2.4.	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,00	
1.2.5.	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	2,00	
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.3.1.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	14,40	
1.3.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20,00	

Agrupador de Eventos	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	223.720,16	358,85	
ALAMBRADO- FRENTE E FUNDO	3,07		
ALAMBRADO- FRENTE E FUNDO	3,07		
ALAMBRADO- FRENTE E FUNDO	864,00		
ALAMBRADO- LATERAIS	5,06		
ALAMBRADO- LATERAIS	5,06		
ALAMBRADO- LATERAIS	705,00		
ALAMBRADO- LATERAIS	8,00		
ALAMBRADO- LATERAIS	2,00		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		14,40	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00		

JAPONVAR/MG
Local

sexta-feira, 4 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL VINICIUS MARTINS
CREA/CAU: 230.779/D
ART/RRT: