



QUADRO DE ÁREAS INTERNAS DOS AMBIENTES	
AMBIENTES	ÁREA (m²)
ENTRADA	10,60
ESPERA VACINAÇÃO	9,60
ESPERA PACIENTES	50,46
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PACIENTE MASCULINO ACESSÍVEL	4,16
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PACIENTE FEMININA ACESSÍVEL	4,16
REUNIÃO E EDUCAÇÃO	30,80
RECEPÇÃO	11,36
GERENTE	7,93
CURATIVOS	9,14
COLETA DE MATERIAIS	7,59
CUIDADOS BÁSICOS	16,21
VACINAÇÃO	13,32
GUARDA DE MEDICAMENTOS	8,39
TRIAGEM	7,66
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01	10,22
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02	10,22
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	10,95
INSTALAÇÃO SANITÁRIA GINECOLÓGICO	3,22
ESCOVÁRIO	6,57
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	23,72
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS	6,93
ESTERILIZAÇÃO	6,93
ALMOXARIFADO	6,93
VESTIÁRIO MASCULINO	9,70
VESTIÁRIO FEMININO	9,70
ABRIGO DE RESÍDUOS 01	2,27
ABRIGO DE RESÍDUOS 02	2,27
ROUPARIA	2,07
COPA	7,00
AGENTES	12,04
ESCANINHOS	2,32
APOIO AGENTES CONTROLE ENDEMIAS	2,16
ÁREA EXTERNA	2,16
DML	2,08
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	21,07
CIRCULAÇÃO PACIENTES	33,60
COMPRESSOR	2,47

LEGENDA FLUXOS	
FLUXO DE PACIENTES/ACOMPANHANTES	←
FLUXO FUNCIONÁRIOS	←

CÁLCULO DA ÁREA CONSTRUÍDA	
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	410,18m²
RESERVATÓRIOS	23,30m²
COBERTURA ENTRADA	10,60m²
COBERTURA VACINAÇÃO	9,60m²
COBERTURA AMBULÂNCIA	12,50m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	466,18m²
OBSERVAÇÕES:	
NO SOMATÓRIO DE ÁREA CONSTRUÍDA FORAM CONSIDERADAS TODAS AS ÁREAS COBERTAS DA EDIFICAÇÃO.	
PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS, DEVERÁ SER CONSULTADA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA (LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADA A EDIFICAÇÃO) PARA O CÁLCULO DA ÁREA COMPUTÁVEL.	



SITUAÇÃO
ESCALA 1:1000
UBS PADRÃO ALVENARIA - TIPO I



IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:200
UBS PADRÃO ALVENARIA - TIPO I

LEGENDA


- ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO: 410,18m²
- ÁREA PERMEÁVEL: 92,67m²

APROVAÇÃO					
PROJETO APROVADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS/SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 509/23 DE 26/05/2023.					
REVISÃO					
0	EMISSION INICIAL	B	18/05/23	EPH/DCSL	CCPC
Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PRO.	VER.
UBS PADRÃO ALVENARIA - TIPO I					
T.E. - TIPOS DE EMISSÃO					
A - PRELIMINAR C - P/ CONHECIMENTO E - P/ CONSTRUÇÃO G - CONF. CONSTRUÍDO L - APROVADO B - P/APROVAÇÃO D - P/ COTAÇÃO F - CONF. COMPRADO H - CANCELADO					
		GOVERNO DE MINAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO JULIA ESTER DE P. MEDRADO CAU A155640-1		TÍTULO UBS PADRÃO ALVENARIA - TIPO I LAYOUT E FLUXOS		ÁREAS (m²) TERRENO 720,00 ÁREA CONSTRUÍDA 466,18	
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO DENISE CÂNDIDO DE SÁ LIMA CREA-MG 149.625/D		COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (CCPC) - SES/SILC/DIFE		PRANCHAS 18/05/23	
ENDEREÇO SES-MG RODOVIA PARA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, Nº4143 - BH / MG CEP: 31630-900 - EDIFÍCIO MINAS		DATA 18/05/23		REVISÃO 01/04 00	

LAYOUT
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA - TIPO I

NOTAS

- COTAS EM CENTÍMETROS E ELEVACOES EM METRO.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO EM TELA DEVERÁ SER DESENVOLVIDO O PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E OS PROJETOS COMPLEMENTARES.
- PARA MELHOR CONFORTO TÉRMICO NA IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NO TERRENO, É ACONSELHADA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE INSOLAÇÃO E DE DIREÇÃO DOS VENTOS.
- É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS E COLETIVOS.
- OS AMBIENTES SEM VENTILAÇÃO NATURAL, DEVERÃO DISPOR DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
- OS AFASTAMENTOS E PASSEIOS PÚBLICOS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS DO MUNICÍPIO.
- O SERVIÇO DE LAVANDERIA FOI CONSIDERADO TERCEIRIZADO.



LEGENDA	
ID.	DESCRIÇÃO
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO, ESPESURA FINAL DA PAREDE 15cm
	MURO EM BLOCO DE CONCRETO, ESPESURA FINAL DO MURO 20cm
	ALVENARIA DE TIJOLO ECOLÓGICO C/2 Furos, 15x30x7cm, ACABAMENTO NATURAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR
	DIVISÓRIA EM DRYWALL COMPOSTA POR CHAPAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), ESPESURA e=12,50mm, FIXADAS EM PERFIS MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA FINAL DA PAREDE e=9cm, ACABAMENTO FINAL DAS FACES EXPOSTAS CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO

ESPECIFICAÇÕES REVESTIMENTOS	
PAREDE — TETO PISO — RODAPÉ	
TETO	
T1	FORRO FIXO DE GESSO ACARTONADO COM PLACA STANDARD (ST), FIXADO NA LAJE POR ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALADO A 2,80m DO PISO ACABADO — FACE APARENTE COM PINTURA EM TINTA ACRILICA LAVÁVEL, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
T2	FORRO FIXO DE GESSO ACARTONADO COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU), FIXADO NA LAJE POR ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALADO A 2,80m DO PISO ACABADO — FACE APARENTE COM PINTURA EM TINTA ACRILICA LAVÁVEL, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
T3	LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, NA COR CINZA CLARO — Cód.D161, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
T4	LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO LAVÁVEL, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE
PAREDE	
PA1	PAREDES INTERNAS COM PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO LAVÁVEL, APLICADA SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.
PA2	PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA 20x20cm, NA COR BRANCO — REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE — C/ REJUNTE EM MATERIAL EPÓXI NA COR BRANCO
PA3	PAREDES EXTERNAS COM PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, APLICADA SOBRE REBOCO, NA COR CINZA CLARO — Cód.D161, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.
PA4	PAREDES EXTERNAS TEXTURIZADAS, TIPO RISCADA, COM PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, NA COR CINZA CLARO — Cód.D161, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.
PA5	PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA 15x15cm, NA COR BRANCO — REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE — C/ REJUNTE EM MATERIAL EPÓXI NA COR BRANCO
PISO	
PI1	PORCELANATO 60x60cm — PEI V, ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS, NA COR CINZA CLARO C/ REJUNTE EM MATERIAL EPÓXI NA COR CINZA CLARO
PI2	PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ALTA RESISTÊNCIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1x1m
PI3	PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESURA 6cm, FCK 35MPa E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6cm
RODAPE	
R1	PORCELANATO ESPECIFICADO PARA O PISO (PI1), COM ALTURA DE 10cm
SOLEIRA	
SO	GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA DE 2cm, FACES APARENTES POLIDAS C/ COMPRIMENTO IGUAL AO VÃO DE PASSAGEM E LARGURA IGUAL A ESPESURA DA PAREDE

ESPECIFICAÇÕES PORTÕES			
CÓD.	DIMENSÕES (LxA)cm	TIPO/FOLHAS	ACABAMENTO
PT1	100x150	ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO DE GRADE, PERFIS EM METALON E TUBO RETANGULAR DE 30x20mm NA VERTICAL C/ ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 15mm E PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO — PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO
PT2	80x100	ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO EM PERFIS E CHAPA LISA DE METALON, ACABAMENTO FINAL EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO — PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO
PT3	150x210 (FIXO 50x210+ABRIR 100x210)	FIXO+ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO — PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO
PT4	100x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO — PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO
PT5	360x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO — PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO

GUICHÊ			
LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (LxP)cm	TIPO/VIDRO	ACABAMENTO
ESTERILIZAÇÃO <-> LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS	80x100/110	VIDRO LISO INCOLOR, ESP. 4mm	ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO

A BASE DO GUICHÊ DEVERÁ SER EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm, FACES APARENTES POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÃO DA PEÇA 80x35cm ASSENTADA NO EIXO DA ALVENARIA


FECHAMENTO DE VIDRO FACHADA		
VD1	FECHAMENTO TIPO CORTINA, COM VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10mm, INCOLOR, ENCAIXILHADOS EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO — BANDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS E ABERTURA DAS BANDEIRAS CENTRAIS EM MAXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E CONTRAFECHO	560x270cm (LARGURA/ALTURA) DIMENSÕES DO VÃO LIVRE

ESPECIFICAÇÕES PORTAS				
CÓD.	DIMENSÕES (LxA)cm	TIPO/FOLHAS	ACABAMENTO	QDT.
P1	70x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA DE MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE BATENTES E GUARNIÇÕES — FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	2
P2	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA DE MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE BATENTES E GUARNIÇÕES — FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	16
P3	120x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTA DE MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE BATENTES E GUARNIÇÕES — FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	4
P4(A)	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE C/ FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL ACESSÍVEL E REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO A 40cm DA BASE INFERIOR, CONFORME NBR 9050/2020	2
P4(B)	80x220	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL C/ FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL ACESSÍVEL E REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO A 40cm DA BASE INFERIOR, CONFORME NBR 9050/2020	2
P5	90x210	CORRER UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL ACESSÍVEL REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO A 40cm DA BASE INFERIOR E INSTALAÇÃO DE TRILHO NA PARTE SUPERIOR, CONFORME NBR 9050/2020	3
P6	80x180/20	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARGEJA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS. INSTALADA A 20cm DO PISO	2
P7	120x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS E GUARNIÇÕES, C/ BANDEIRA FIXA VENEZIANA, ALTURA DE 30cm, NA PARTE SUPERIOR — FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	2
P8	120x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTA EM ALUMÍNIO, CHAPA LISA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS E GUARNIÇÕES, FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	1
P9	120x240 (H=210+30)	ABRIR DUAS FOLHAS E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	PORTA EM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA DE 10mm C/ DUAS FOLHAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA SUPERIOR DE 30cm PERFIS METÁLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRADIÇAS SUPERIOR PIVOTANTES CROMADA, PUXADOR H CILINDRICO 300mm E FECHADURA DE CENTRO P/ PORTA DE GIRO CROMADA C/MOLA DE PISO DA MARCA DORNA OU EQUIVALENTE	1
P10	150x280 (H=210+70)	ABRIR DUAS FOLHAS E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	PORTA EM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA DE 10mm, C/ DUAS FOLHAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA SUPERIOR DE 80cm— PERFIS METÁLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRADIÇAS SUPERIOR PIVOTANTES CROMADA, PUXADOR H CILINDRICO 300mm E FECHADURA DE CENTRO P/ PORTA DE GIRO CROMADA C/MOLA DE PISO DA MARCA DORNA OU EQUIVALENTE	1
P11	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM ALUMÍNIO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS E GUARNIÇÕES — FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	3


ESPECIFICAÇÕES JANELAS				
CÓD.	DIMENSÕES (LxA/PEITORIL)	TIPO	VIDRO	ACABAMENTO
M1*	MÓDULO** 80x60/180	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM C/ PELICULA JATEADA	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
J2*	100x120/120	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
J3*	80x100/180	MAXIM-AR E PARTE INFERIOR FIXA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
J4*	150x120/120	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
J5*	200x120/120	CORRER DUAS FOLHAS E DUAS FOLHAS FIXAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
J6***	40x120/210	FIXA	—	PERFIS EM METALON COM PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO E TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 1/2" FIO BWG 12
OBSERVAÇÕES:				
*JANELAS INSTALADAS COM PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm C/ FACES APARENTES POLIDAS E ACABAMENTO DAS QUINAS ARREDONDADO — INCLINAÇÃO DA PEÇA 2% C/ LADO INTERNO FACEANDO A ALVENARIA E LADO EXTERNO COM PINGADEIRA DE 2cm				
** A DIMENSÃO FINAL DA JANELA DEVERÁ SER O SOMATÓRIO DOS MÓDULOS INDICADOS EM PROJETO				
*** PREVER INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA TIPO MOSQUEIRO JUNTO AO CONTRAMARCO DA JANELA				

APROVAÇÃO					
PROJETO APROVADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS/SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE — CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 509/23 DE 26/05/2023.					
REVISÕES					
	0	EMISSION INICIAL	B	18/05/23	EPM/DCSL CCPC SES/MG
	Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PRO. VER. APR.
UBS PADRÃO ALVENARIA — TIPO I					
T.E. — TIPOS DE EMISSÃO					
A — PRELIMINAR C — P/ CONHECIMENTO E — P/ CONSTRUÇÃO G — CONF. CONSTRUÍDO L — APROVADO B — P/APROVAÇÃO D — P/ COTAÇÃO F — CONF. COMPRADO H — CANCELADO					
		GOVERNO DE MINAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			ÁREAS (m²)
		TÍTULO UBS PADRÃO ALVENARIA — TIPO I PLANTA EXECUTIVA			TERRENO 720,00
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO JÚLIA ESTER DE P. MEDRADO CAU A155640-1		COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (CCPC) — SES/SILC/DIFE			ÁREA CONSTRUÍDA 466,18
PROJETO RESPONSÁVEL SES-MG DENISE CÂNDIDO DE SÁ LIMA CREA-MG 149.625/D		ENDEREÇO SES-MG RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, Nº4143 — BH / MG CEP: 31630-900 — EDIFÍCIO MINAS		DATA 18/05/23	PRONCHIA 02/04
				REVISÃO 00	


EXECUTIVA
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA — TIPO I



CORTE AA
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I



CORTE BB
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I



CORTE CC
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I






DIAGRAMA DE COBERTURA
ESCALA 1:100
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I

ESPECIFICAÇÃO COBERTURA	
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43mm, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30mm, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, CHAPA LISA DE 100mm – VÃO LIVRE DE 1050mm, NA COR BRANCO LEITOSO, E PERFIS METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO





RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I


APROVAÇÃO									
PROJETO APROVADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS/SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 509/23 DE 26/05/2023.									
REVISÃO	0	EMISSION INICIAL	B	18/05/23	EPM/DCSL	CCPC	SES/MG		
	Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PRO.	VER.	APR.		
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I									
T.E. – TIPOS DE EMISSÃO									
A – PRELIMINAR C – P/ CONHECIMENTO E – P/ CONSTRUÇÃO G – CONF. CONSTRUÍDO L – APROVADO B – P/APROVAÇÃO D – P/ COTAÇÃO F – CONF. COMPRADO H – CANCELADO									
		GOVERNO DE MINAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						ÁREAS (m²)	
		TÍTULO UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I CORTES E DIAGRAMA DE COBERTURA						TERRENO 720,00	
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO JÚLIA ESTER DE P. MEDRADO CAU A155640-1		COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (CCPC) – SES/SILC/DIFE						ÁREA CONSTRUÍDA 466,18	
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO DENISE CÂNDIDO DE SÁ LIMA CREA-MG 149.625/D		ENDEREÇO SES-MG RODOVIA PARA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, Nº4143 – BH / MG CEP: 31630-900 – EDIFÍCIO MINAS		DATA 18/05/23		PRONCHA 03/04		REVISÃO 00	




VISTA 01
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I




VISTA 02
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I




VISTA 03
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I




VISTA 05
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I



VISTA 04
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I




PERSPECTIVA
ESCALA SEM ESCALA
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I



MURO FRONTAL
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I

MURO FRONTAL ESTRUTURADO EM TUILO ECOLÓGICO COM DOIS FUIROS, ACABAMENTO NATURAL – DIMENSÕES DA ALVENARIA 3,0x3,50m.		
DIMENSÕES		TEXTOS
		TEXTOS
A1	ALTURA DO TEXTO 1	ESCRITA PADRÃO EM TODAS AS UNIDADES "UBS", FONTE ARIAL, LETRA CAIXA EM ACM, ESP. 20mm, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO. O POSICIONAMENTO DA ESCRITA DEVERÁ SER CENTRALIZADA EM RELAÇÃO AO TEXTO 1
A2	DISTÂNCIA ENTRE O TEXTO 1 E O TEXTO 2	
A3	ALTURA DO TEXTO 2	
B1	ALTURA DA BASE DO TEXTO 1	
B2	ALTURA DA BASE DO TEXTO 2	
C	ESPAÇAMENTO LATERAL DO TEXTO 1	OBS.: NOS CASOS EM QUE O NOME DA UBS NÃO COUBER NO MURO FRONTAL, PODERÁ SER UTILIZADO O ESPAÇO INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO.
D	ESPAÇO DESTINADO A FIXAÇÃO DAS LETRAS – CENTRALIZAR A ESCRITA DO TEXTO 1 RESPEITANDO OS DISTANCIAMENTOS LATERAIS	



VISTA 06
ESCALA 1:75
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I

APROVAÇÃO					
PROJETO APROVADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS/SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 509/23 DE 26/05/2023.					
REVISÕES					
	0	EMISSIONAL INICIAL	B	18/05/23	EPM/DCSL CCPC SES/MG
	Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PRO. VER. APR.
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I					
T.E. – TIPOS DE EMISSÃO					
A – PRELIMINAR C – P/ CONHECIMENTO E – P/ CONSTRUÇÃO G – CONF. CONSTRUÍDO L – APROVADO B – P/APROVAÇÃO D – P/ COTAÇÃO F – CONF. COMPRADO H – CANCELADO					
		GOVERNO DE MINAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO JÚLIA ESTER DE P. MEDRADO CAU A155640-1		TÍTULO UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I VISTAS		ÁREAS (m²) TERRENO 720,00	
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO DENISE CÂNDIDO DE SÁ LIMA CREA-MG 149.625/D		COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (CCPC) – SES/SILC/DIFE		ÁREA CONSTRUÍDA 466,18	
ENDEREÇO SES-MG RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, Nº4143 – BH / MG CEP: 31630-900 – EDIFÍCIO MINAS		DATA 18/05/23		PRONCHA 04/04	REVISÃO 00