



# MUNICIPIO DE JAPONVAR

CNPJ: 01.612.476/0001-46

Página 1 de 2

RUA CURITIBA, 112, CENTRO

## SOLICITAÇÃO

Nº 01082 SECRETARIA MUN OBRAS PUBLICAS E ASSUNTOS URBANOS

DATA 17/10/2023

C. Custo: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL.ASSUNT. URB.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GUARÁ E RUA TANCREDO NEVES, NO BAIRRO PLANALTO, E RUAS 1, BRASÍLIA E AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NO BAIRRO SÃO GERALDO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº1491001198/2023/SEGOV/PADEM.

Item	Qtde	Unidade	Cód.	Descrição Material	Vr. Unit.	Vr. Total
001	1,0000	UNID	36412	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1.854,3100	1.854,31
002	1.811,4300	M	36413	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	0,7500	1.358,57
003	714,8900	M³	36414	ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA	3,9000	2.788,07
004	714,8900	M³	36415	Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m	6,8000	4.861,25
006	714,9000	M3	36418	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	27,4300	19.609,71
007	714,9000	M3	36419	CASCALHO DE CAVA	82,7500	59.157,98
008	2.791,0200	M³ X KM	36416	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (BOTAFORA)	3,5700	9.963,94
009	1.980,2700	M³ X KM	36417	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (JAZIDA)	2,4300	4.812,06
010	4.272,2700	M2	36420	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	4,9200	21.019,57
011	2.671,0300	TXKM	36421	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (CM-30)	0,9300	2.484,06
012	4.272,2700	M2	36422	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	2,6200	11.193,35
013	1.112,9300	M2	36423	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (RR-2C)	0,9300	1.035,02
014	149,5300	M3	36424	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DE AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	1.949,2900	291.477,33
015	7.670,8900	M3XKM	36425	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado) (CBUQ)	2,2400	17.182,79
016	1.139,8300	M	36426	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA	71,8300	81.873,99



MUNICIPIO DE JAPONVAR

CNPJ: 01.612.476/0001-46

RUA CURITIBA, 112, CENTRO

SOLICITAÇÃO

				+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		
017	125,0500	M	36427	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA	70,8700	8.862,29

Ficha Dotação(ões) Orçamentária(s)

Valor total estimado:	539.534,29
-----------------------	------------

Solicitante

Autorização

Execução Orçamentária