



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS VIAS DA COMUNIDADE DE VILA SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.	DATA :	18/10/2023	BDI :	29,70%	
DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA O PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS VIAS DA COMUNIDADE DE VILA SAO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG, PRJ 2576. (BASE E TERRAPLANAGEM POR CONTA DO MUNICÍPIO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE VILA SAO CRISTÓVÃO - JAPONVAR/MG	SETOP	2023/04 - Norte COM	86,63%	49,57%	06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/ MG	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	10/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS VIAS DA COMUNIDADE DE VILA SAO CRISTÓVÃO						350.946,40	455.166,84
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.621,46	3.397,75
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.429,69	1.854,31	1.429,69	1.854,31
1.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.953,72	0,61	0,79	1.191,77	1.543,44
1.2		PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETA						348.324,94	451.769,09
1.2.1		PAVIMENTAÇÃO						279.797,46	362.886,92
1.2.1.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	3.934,16	71,12	92,24	279.797,46	362.886,92
1.2.2		MEIO FIO E SARJETA						68.527,48	88.882,17
1.2.2.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.257,56	53,53	69,43	67.317,19	87.312,39
1.2.2.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	36,72	32,96	42,75	1.210,29	1.569,78
								VALOR BDI TOTAL:	104.220,44
								VALOR ORÇAMENTO:	350.946,40
								VALOR TOTAL:	455.166,84
<div>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</div> <div>GABRIEL VINICIUS MARTINS</div> <div>ENGENHEIRO CIVIL - CREA 230.779/D</div> <div>RESPONSÁVEL LEGAL:</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG</div>									