



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

<b>OBRA:</b>	SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUAS NO DISTRITO DE NOVA MINDA, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG (AMPLIAÇÃO DE METAS)	<b>DATA :</b> 19/09/2023		<b>BDI :</b> 29,70%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PROJETO TECNICO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS NO DISTRITO DE NOVA MINDA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUAS PEDRO FERREIRA, BOM JESUS, RUA DO FUNDO, RUAS 1, 2, 3, 4 E RUA PRINCIPAL, NO DISTRITO DE NOVA MINDA, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG	SETOP	2023/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	06/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG.	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	09/2023
<b>CONTROLE:</b>	1246	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
<b>ISS:</b>	4%					

### COMP-PLACA NOME DE RUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, \*45 CM X 20\* CM (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATRO-10408	PARAFUSOS U	SETOP	U	4,00000000	2,17	8,68
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	82,50	82,50
MATRO-10407	SUORTE MAD.0.08 X 0.08 X 3 m	SETOP	m	1,00000000	15,65	15,65
<b>TOTAL Material:</b>						<b>106,83</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MORO-20036	AUXILIAR DE SINALIZACAO (Inclui Alimentação, EPI's e outros)	SETOP	h	1,00000000	21,30	21,30
MORO-20022	ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros)	SETOP	h	0,10000000	47,21	4,72
MORO-20037	LETRISTA (Inclui Alimentação, EPI's e outros)	SETOP	h	1,00000000	23,03	23,03
MORO-20023	SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros)	SETOP	h	1,00000000	15,54	15,54
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>64,59</b>
<b>VALOR:</b>						<b>180,30</b>

GABRIEL VINICIUS MARTINS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 230.779/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR