

Tabela de Quantitativo – Vila Andu		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
ÁREA TOTAL, COM SARJETA E MEIO-FIO	M2	1600,30
ÁREA TOTAL, SEM SARJETA E MEIO-FIO	M2	1197,00
MEIO-FIO E SARJETA	M	890,05
EXTENSÃO LINEAR DO TRECHO	M	449,16



NOTAS

1 – MEDIDAS EM METROS;

2 – AS LARGURAS DOS MEIOS FIOS E SARJETAS SÃO CONSTANTES, TENDO SIDO ADOTADO: MEIO FIO = 10X15X22 CM, SARJETA = 30X10 CM. PORTANTO, SOMENTE AS LARGURAS E OS COMPRIMENTOS DAS VIAS FORAM COTADAS, POIS AS MESMAS VARIAM.

3 – A TERRAPLANAGEM SERÁ EXECUTADA PELA PREFEITURA.


LEGENDAS

● POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES

— LIMITE DE CERCAS E MUROS

— CALÇADA EXISTENTE

— CORDÃO DE TRVAMENTO



CONTRATADA:

CONTRATANTE:

CARVALHO AMARAL
ENGENHARIA & PROJETOS
CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
AVENIDA MESTRA FININHA, Nº 726 - 1º ANDAR,
CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074

PREFEITURA DE JAPONVAR
CNPJ Nº: 01.612.476/0001-46
RUA CURITIBA, Nº 212 - CENTRO
JAPONVAR/MG - CEP: 39335-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
CREA/CAU: 332.425/D - MG

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JAPONVAR

CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, NA COMUNIDADE DE VILA ANDU, NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR-MG

DESCRIÇÃO: PLANTA EXECUTIVA, DETALHES CONSTRUTIVOS E CROQUI DE LOCALIZAÇÃO.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA UM, RUA DOIS E RUA TRÊS, NA COMUNIDADE DE VILA DO ANDU

MUNICÍPIO: JAPONVAR/MG **DATA INICIAL:** 25 de Abril de 2024

FASE DO PROJETO: INICIAL **ART/RTT:** MG20242984755 **DATA DA REV:** 10 de Maio de 2024

REF. DO PROJETO: JAP-0222 **ESCALA:** INDICADAS **Nº REVISÃO:** 00 **01/01**

01 PLANTA EXECUTIVA - RUA UM
ESCALA 1:250

02 PLANTA EXECUTIVA - RUA DOIS E RUA TRÊS
ESCALA 1:500

03 CORTE TRANSVERSAL - BLOQUETE
ESCALA 1:20

04 CAMADAS DO CALÇAMENTO
ESCALA 1:20

05 DETALHE MEIO FIO DE TRAVAMENTO
ESCALA 1:20

06 DETALHE SARJETA 30 CM
ESCALA 1:20

GEOMÉTRICO