



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NAS VIAS DA COMUNIDADE MELANCIAS E NAS VIAS DO BAIRRO VILA MARIANA, NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.		
LOCAL:	COMUNIDADE MELANCIAS E BAIRRO VILA MARIANA, NA SEDE, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.		
BASE:	SETOP Norte 2023/04 - SINAPI 2023/06 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO:	3 Meses
		DATA:	11/07/2024

1	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO								
VIAS	Área total com sarj e meio fio (m²)	Área total sem sarj e meio fio (m²)	Meio-fio e sarjeta	Comprimento (m)	Meio-fio de travamento (m)	Largura da via (m)	Largura com meio fio (m)	Detalhamento da sarjeta e meio fio	Observações:
Avenida João Pessoa	1026,01	950,17	127,43	84,08	24,40	11,30	12,20		Pavimentação em PMF no bairro Vila Mariana na sede do município
Rua Um	505,61	444,93	134,01	73,87	17,93	6,00	6,90		
Rua Dois	519,71	456,06	139,67	67,56	21,41	6,00	6,90		
Rua Nove	2386,32	2109,17	597,13	321,55	86,42	6,50	7,40		
Rua Varzelândia	430,19	378,69	114,17	62,81	12,90	6,00	6,90		
Rua A	375,47	326,44	109,22	54,10	6,90	6,00	6,90		Pavimentação em PMF na comunidade Melancias do município
Rua G	648,79	543,57	234,58	117,63		4,60	5,50		
Rua Três	539,30	468,96	156,32	78,16	6,90	6,00	6,90		
TOTAL	6.431,41 m²	5.677,99 m²		859,77 m	176,86 m				

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RESPONSÁVEL LEGAL:
LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D	PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG